35+140

CR: 521.235
CT: 521.248

Tipo	Area
CORTE	0.43
RELLENO	0.69
BASE COMPLEMENTO	0.26
BASE EXISTENTE	2.90

35+120

CR: 520.951
CT: 520.950

Tipo	Area
CORTE	0.33
RELLENO	0.78
BASE COMPLEMENTO	0.27
BASE EXISTENTE	2.89

35+100

CR: 520.667
CT: 520.650

Tipo	Area
CORTE	0.16
RELLENO	0.98
BASE COMPLEMENTO	0.45
BASE EXISTENTE	2.71

35+080

CR: 520.382
CT: 520.345

Tipo	Area
CORTE	0.17
RELLENO	1.30
BASE COMPLEMENTO	0.72
BASE EXISTENTE	2.44

35+066.100

ALCANTARILLA TIPO MARCO 1.00 X 0.80



CR: 520.320
CT: 520.139

35+060

CR: 520.098
CT: 520.061

Tipo	Area
CORTE	0.16
RELLENO	1.54
BASE COMPLEMENTO	0.63
BASE EXISTENTE	2.53

35+260

CR: 523.076
CT: 523.075

Tipo	Area
CORTE	0.11
RELLENO	1.04
BASE COMPLEMENTO	0.42
BASE EXISTENTE	2.74

35+240

CR: 522.765
CT: 522.760

Tipo	Area
CORTE	0.08
RELLENO	1.41
BASE COMPLEMENTO	0.51
BASE EXISTENTE	2.64

35+220

CR: 522.454
CT: 522.447

Tipo	Area
CORTE	0.10
RELLENO	1.65
BASE COMPLEMENTO	0.55
BASE EXISTENTE	2.61

35+200

CR: 522.142
CT: 522.123

Tipo	Area
CORTE	0.18
RELLENO	1.20
BASE COMPLEMENTO	0.44
BASE EXISTENTE	2.72

35+180

CR: 521.831
CT: 521.816

Tipo	Area
CORTE	0.30
RELLENO	0.86
BASE COMPLEMENTO	0.36
BASE EXISTENTE	2.80

35+160

CR: 521.520
CT: 521.521

Tipo	Area
CORTE	0.44
RELLENO	0.63
BASE COMPLEMENTO	0.27
BASE EXISTENTE	2.89

35+380

CR: 524.769
CT: 524.760

Tipo	Area
CORTE	0.07
RELLENO	0.91
BASE COMPLEMENTO	0.45
BASE EXISTENTE	2.71

35+360

CR: 524.467
CT: 524.447

Tipo	Area
CORTE	0.04
RELLENO	0.97
BASE COMPLEMENTO	0.51
BASE EXISTENTE	2.64

35+340

CR: 524.164
CT: 524.165

Tipo	Area
CORTE	0.15
RELLENO	0.86
BASE COMPLEMENTO	0.40
BASE EXISTENTE	2.76

35+320

CR: 523.905
CT: 523.906

Tipo	Area
CORTE	0.15
RELLENO	0.92
BASE COMPLEMENTO	0.38
BASE EXISTENTE	2.78

35+300

CR: 523.646
CT: 523.647

Tipo	Area
CORTE	0.16
RELLENO	1.01
BASE COMPLEMENTO	0.37
BASE EXISTENTE	2.78

35+280

CR: 523.387
CT: 523.388

Tipo	Area
CORTE	0.17
RELLENO	1.17
BASE COMPLEMENTO	0.40
BASE EXISTENTE	2.75

C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C.
CONSULTORIA - PROYECTOS - SUPERVISION
AV. SAN BORJA SUR 417 - SAN BORJA - TEL. 4762346/4762351 - FAX 4762349
www.cpsingenieria.com Lima-13, PERU

PROYECTO:
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN
TRAMO I : HUAURA - SAYAN

PLANO:
SECCIONES TRANSVERSALES
Km. 35+060 al Km. 35+380

DISEÑADO :	APROBADO :	FECHA:	LAMINA:
Ingº. Pilar Rodriguez Reg. C.I.P. 3625		DIC. 2010	SE-118
VERIFICADO : Ingº. María Mayorca P. Reg. C.I.P. 9434	REALIZADO : G.B.C.	ESCALA: 1/400	VERSION: 01