39+690

CR: 578.936
CT: 578.820

Tipo	Area
CORTE	0.32
RELLENO	0.50
BASE COMPLEMENTO	0.50
BASE EXISTENTE	2.66

39+680

CR: 578.975
CT: 578.874

Tipo	Area
CORTE	0.30
RELLENO	0.52
BASE COMPLEMENTO	0.52
BASE EXISTENTE	2.64

39+670

CR: 579.020
CT: 578.927

Tipo	Area
CORTE	0.35
RELLENO	0.57
BASE COMPLEMENTO	0.57
BASE EXISTENTE	2.58

39+660
1) Area banquetas = 2.70

39+660

CR: 579.071
CT: 578.979

Tipo	Area
CORTE	0.39
RELLENO	1.75
BASE COMPLEMENTO	0.60
BASE EXISTENTE	2.56

39+656.410

ALCANTARILLA TIPO MARCO 1.50 x 0.80

39+650

CR: 579.125
CT: 579.030

Tipo	Area
CORTE	0.08
RELLENO	0.81
BASE COMPLEMENTO	0.46
BASE EXISTENTE	2.70

39+780

CR: 578.804
CT: 578.714

Tipo	Area
CORTE	0.07
RELLENO	0.84
BASE COMPLEMENTO	0.84
BASE EXISTENTE	2.32

39+769.900

CR: 578.810
CT: 578.713

Tipo	Area
CORTE	0.09
RELLENO	0.62
BASE COMPLEMENTO	0.62
BASE EXISTENTE	2.54

39+759.850

ALCANTARILLA TIPO MARCO 1.00 X 0.80

39+740

CR: 578.830
CT: 578.720

Tipo	Area
CORTE	0.96
RELLENO	0.11
BASE COMPLEMENTO	0.11
BASE EXISTENTE	3.04

39+720

CR: 578.854
CT: 578.734

Tipo	Area
CORTE	1.02
RELLENO	0.23
BASE COMPLEMENTO	0.23
BASE EXISTENTE	2.93

39+700

CR: 578.903
CT: 578.765

Tipo	Area
CORTE	0.35
RELLENO	0.50
BASE COMPLEMENTO	0.50
BASE EXISTENTE	2.66

39+880

CR: 579.173
CT: 579.064

Tipo	Area
CORTE	0.66
RELLENO	0.05
BASE COMPLEMENTO	0.05
BASE EXISTENTE	3.11

39+860

CR: 578.965
CT: 578.766

Tipo	Area
CORTE	0.37
RELLENO	0.49
BASE COMPLEMENTO	0.49
BASE EXISTENTE	2.67

39+846.450

ALCANTARILLA TIPO MARCO 1.00 x 0.80



39+840

CR: 578.854
CT: 578.719

Tipo	Area
CORTE	0.06
RELLENO	1.06
BASE COMPLEMENTO	0.92
BASE EXISTENTE	2.24

39+820

CR: 578.829
CT: 578.717

Tipo	Area
CORTE	0.06
RELLENO	1.46
BASE COMPLEMENTO	1.43
BASE EXISTENTE	1.73

39+800
1) Area banquetas = 3.69

39+800

CR: 578.817
CT: 578.716

Tipo	Area
CORTE	0.17
RELLENO	2.26
BASE COMPLEMENTO	1.58
BASE EXISTENTE	1.57

C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C.
CONSULTORIA - PROYECTOS - SUPERVISION
AV. SAN BORJA SUR 417 - SAN BORJA - TEL. 4762346/4762351 - FAX 4762349
www.cpsingenieria.com Lima-13, PERU

PROYECTO:
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN
TRAMO I : HUAURA - SAYAN

PLANO:
SECCIONES TRANSVERSALES
Km. 39+650 al Km. 39+880

DISEÑADO : Ing°. Pilar Rodriguez Reg. C.I.P. 3625	APROBADO :	FECHA: DIC. 2010	LAMINA: SE-138
VERIFICADO : Ing°. María Mayorca P. Reg. C.I.P. 9434	REALIZADO : G.B.C.	ESCALA: 1/400	VERSION: 01