76+260

76+260

1) Perfilado Lado Izq = 0.00
2) Perfilado Lado Der = 0.71



CT: 1351.874
CR: 1352.683

Material	Area
CORTE	1.10
RELLENO	2.01
RELLENO CUNETA	0.01
CORTE MURO	5.21
RELLENO MURO	3.10
EXC. EMBOQUILLADO	0.95

76+270



CT: 1352.371
CR: 1353.262

Material	Area
CORTE	0.00
RELLENO	4.21
RELLENO CUNETA	0.29

76+280



CT: 1352.885
CR: 1353.841

Material	Area
CORTE	0.00
RELLENO	4.80
RELLENO CUNETA	0.99

75+290

1) Perfilado Lado Izq = 0.00
2) Perfilado Lado Der = 0.10

CT: 1354.259
CR: 1354.999

Material	Area
CORTE	0.30
RELLENO	2.51
RELLENO CUNETA	0.01

76+290

75+300

1) Perfilado Lado Izq = 0.00
2) Perfilado Lado Der = 0.71

CT: 1355.705
CR: 1356.157

Material	Area
CORTE	0.23
RELLENO	0.52
RELLENO CUNETA	0.03

76+300

CT: 1353.563
CR: 1354.420

Material	Area
CORTE	0.03
RELLENO	3.89
RELLENO CUNETA	0.06

76+320

76+330

1) Perfilado Lado Izq = 0.00
2) Perfilado Lado Der = 2.48



CT: 1356.323
CR: 1356.736

Material	Area
CORTE	0.21
RELLENO	0.12
RELLENO CUNETA	0.09
CORTE MURO	8.88
RELLENO MURO	4.60
EXC. EMBOQUILLADO	2.86

76+340

1) Perfilado Lado Izq = 0.00
2) Perfilado Lado Der = 1.34



CT: 1356.895
CR: 1357.315

76+340

76+350

1) Perfilado Lado Izq = 0.00
2) Perfilado Lado Der = 1.39



CT: 1357.035
CR: 1357.848

Material	Area
CORTE	0.27
RELLENO	0.15
RELLENO CUNETA	0.01
CORTE MURO	8.62
RELLENO MURO	4.60
EXC. EMBOQUILLADO	2.53

76+350

76+360

1) Perfilado Lado Izq = 1.54
2) Perfilado Lado Der = 3.50



CT: 1357.975
CR: 1358.292

Material	Area
CORTE	4.06
RELLENO	1.17
RELLENO CUNETA	0.01
CORTE MURO	7.47
RELLENO MURO	4.60
EXC. EMBOQUILLADO	1.04

76+360

Material	Area
CORTE	60.87
RELLENO	0.00
RELLENO CUNETA	0.01
CORTE MURO	5.77
RELLENO MURO	4.60
EXC. EMBOQUILLADO	0.06

Estudio Definitivo del Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura-Sayan-Churín Km. 64+000 al Km. 104+400

ING. MARIA MAYORGA PALOMINO
Jefe de Estudio
Reg. CIP N° 9434

Estudio Definitivo del Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura-Sayan-Churín Km. 64+000 al Km. 104+400

ING. PILAR RODRIGUEZ RAMOS
Jefe de Proyecto
Reg. CIP N° 3625

C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C.
CONSULTORIA - PROYECTOS - SUPERVISION
AV. SAN BORJA SUR 417 - SAN BORJA - TEL. 4762346/4762351 - FAX 4762349
www.cpsingenieria.com Lima-13, PERU

PROYECTO:
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN
TRAMO II : SAYAN - CHURIN (PTE. TINGO)

PLANO:
SECCIONES TRANSVERSALES
Km. 76+260 al Km. 76+360

DISEÑADO :	APROBADO :	FECHA:	LAMINA:
Ing°. Pilar Rodriguez Reg. C.I.P. 3625		DIC. 2010	SE-153
VERIFICADO : Ing°. Maria Mayorca Reg. C.I.P. 9434	REALIZADO : G.B.C.	ESCALA: 1/400	VERSION: 01