59+130

1) Perfilado Lado Izq = 1.40
2) Perfilado Lado Der = 0.00

59+130

Material	Area
CORTE	1.69
RELLENO	9.63

CT: 947.201
CR: 948.912

59+120

Material	Area
CORTE	0.00
RELLENO	10.08
RELLENO DE CUNETA	0.62

CT: 947.065
CR: 948.578

59+110

Material	Area
CORTE	0.00
RELLENO	9.01
RELLENO DE CUNETA	1.41

CT: 946.911
CR: 948.244

59+100

Material	Area
CORTE	0.00
RELLENO	6.67
RELLENO DE CUNETA	1.67

CT: 946.784
CR: 947.909

59+090

Material	Area
CORTE	0.00
RELLENO	4.61
RELLENO DE CUNETA	1.66

CT: 946.610
CR: 947.575

59+080

Material	Area
CORTE	0.00
RELLENO	2.60
RELLENO DE CUNETA	0.80

CT: 946.482
CR: 947.241

59+210

59+210

1) Perfilado Lado Izq = 4.75
2) Perfilado Lado Der = 0.00

Material	Area
CORTE	24.56
RELLENO	6.60

CT: 950.224
CR: 950.993

59+200

59+200

1) Perfilado Lado Izq = 5.14
2) Perfilado Lado Der = 1.64

Material	Area
CORTE	27.16
RELLENO	4.87

CT: 951.667
CR: 950.854

59+190

59+190

1) Perfilado Lado Izq = 5.16
2) Perfilado Lado Der = 2.94

Material	Area
CORTE	33.41
RELLENO	3.22

CT: 952.905
CR: 950.653

59+180

59+180

1) Perfilado Lado Izq = 5.17
2) Perfilado Lado Der = 2.22

Material	Area
CORTE	39.49
RELLENO	3.65

CT: 952.242
CR: 950.434

59+160

59+160

1) Perfilado Lado Izq = 5.17
2) Perfilado Lado Der = 0.24

Material	Area
CORTE	33.57
RELLENO	4.46

CT: 951.000
CR: 949.898

PUENTE ALCO

59+250

Material	Area
CORTE	0.00
RELLENO	68.06

CR: 951.540
CT: 946.729

59+246.850
ALCANTARILLA TIPO MARCO 1.50 X 0.80

CT: 946.197
CR: 951.498

59+240

59+240

1) Perfilado Lado Izq = 3.50
2) Perfilado Lado Der = 0.00

59+240

1) Area banquetas = 5.58

Material	Area
CORTE	16.60
RELLENO	20.70

CT: 951.500
CR: 951.402

59+230

59+230

1) Perfilado Lado Izq = 5.12
2) Perfilado Lado Der = 0.43

59+230

1) Area banquetas = 5.82

Material	Area
CORTE	37.79
RELLENO	6.45

CT: 953.230
CR: 951.266

59+220

59+220

1) Perfilado Lado Izq = 5.12
2) Perfilado Lado Der = 1.41

Material	Area
CORTE	46.18
RELLENO	3.77

CT: 955.350
CR: 951.128

59+215.510
ALCANTARILLA TIPO TMC 36"

CT: 950.193
CR: 949.873

C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C.
CONSULTORIA - PROYECTOS - SUPERVISION
AV. SAN BORJA SUR 417 – SAN BORJA – TEL. 4762346/4762351 – FAX 4762349
www.cpsingenieria.com Lima–13, PERU

PROYECTO:
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN
TRAMO II : SAYAN - CHURIN (PTE. TINGO)

PLANO:
SECCIONES TRANSVERSALES
Km. 59+080 al Km. 59+250

DISEÑADO : Ing°. Pilar Rodriguez Reg. C.I.P. 3625	APROBADO :	FECHA: DIC. 2010	LAMINA: SE-61
VERIFICADO : Ing°. María Mayorca Reg. C.I.P. 9434	REALIZADO : G.B.C.	ESCALA: 1/400	VERSION: 01