42+210

CR: 622.754
CT: 622.670

Tipo	Area
CORTE	0.92
RELLENO	1.28
BASE COMPLEMENTO	0.46
BASE EXISTENTE	2.69

42+200

CR: 622.586
CT: 622.502

Tipo	Area
CORTE	0.85
RELLENO	1.46
BASE COMPLEMENTO	0.49
BASE EXISTENTE	2.67

42+190

CR: 622.418
CT: 622.333

Tipo	Area
CORTE	0.84
RELLENO	1.31
BASE COMPLEMENTO	0.44
BASE EXISTENTE	2.71

42+180.940

CR: 622.266
CT: 622.179

Tipo	Area
CORTE	0.84
RELLENO	1.16
BASE COMPLEMENTO	0.41
BASE EXISTENTE	2.74

42+180

CR: 622.250
CT: 622.163

Tipo	Area
CORTE	0.84
RELLENO	1.14
BASE COMPLEMENTO	0.41
BASE EXISTENTE	2.75

42+170

CR: 622.082
CT: 621.991

Tipo	Area
CORTE	0.79
RELLENO	0.97
BASE COMPLEMENTO	0.39
BASE EXISTENTE	2.77

42+270

CR: 623.836
CT: 623.740

Tipo	Area
CORTE	0.59
RELLENO	0.54
BASE COMPLEMENTO	0.33
BASE EXISTENTE	2.83

42+260

CR: 623.653
CT: 623.553

Tipo	Area
CORTE	0.65
RELLENO	0.67
BASE COMPLEMENTO	0.36
BASE EXISTENTE	2.80

42+250

CR: 623.470
CT: 623.365

Tipo	Area
CORTE	0.73
RELLENO	0.80
BASE COMPLEMENTO	0.39
BASE EXISTENTE	2.76

42+240

CR: 623.287
CT: 623.191

Tipo	Area
CORTE	0.80
RELLENO	0.83
BASE COMPLEMENTO	0.38
BASE EXISTENTE	2.78

42+230

CR: 623.105
CT: 623.017

Tipo	Area
CORTE	0.89
RELLENO	0.92
BASE COMPLEMENTO	0.38
BASE EXISTENTE	2.78

42+220

CR: 622.922
CT: 622.842

Tipo	Area
CORTE	0.97
RELLENO	1.05
BASE COMPLEMENTO	0.40
BASE EXISTENTE	2.76

42+320

CR: 624.724
CT: 624.656

Tipo	Area
CORTE	0.71
RELLENO	0.31
BASE COMPLEMENTO	0.28
BASE EXISTENTE	2.87

42+310

CR: 624.554
CT: 624.485

Tipo	Area
CORTE	0.67
RELLENO	0.41
BASE COMPLEMENTO	0.36
BASE EXISTENTE	2.80

42+300

CR: 624.384
CT: 624.299

Tipo	Area
CORTE	0.57
RELLENO	0.50
BASE COMPLEMENTO	0.41
BASE EXISTENTE	2.75

42+290

CR: 624.201
CT: 624.113

Tipo	Area
CORTE	0.42
RELLENO	0.87
BASE COMPLEMENTO	0.59
BASE EXISTENTE	2.57

42+288.420

ALCANTARILLA TIPO MARCO 1.00x0.80



CR: 624.172
CT: 624.083

42+280

CR: 624.018
CT: 623.927

Tipo	Area
CORTE	0.57
RELLENO	0.46
BASE COMPLEMENTO	0.33
BASE EXISTENTE	2.83

C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C.
CONSULTORIA - PROYECTOS - SUPERVISION
AV. SAN BORJA SUR 417 - SAN BORJA - TEL. 4762346/4762351 - FAX 4762349
www.cpsingenieria.com Lima-13, PERU

PROYECTO:
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN
TRAMO I : HUAURA - SAYAN

PLANO:
SECCIONES TRANSVERSALES
Km. 42+170 al Km. 42+320

DISEÑADO :	APROBADO :	FECHA:	LAMINA:
Ing°. Pilar Rodriguez Reg. C.I.P. 3625		DIC. 2010	SE-147
VERIFICADO : Ing°. María Mayorca P. Reg. C.I.P. 9434	REALIZADO : G.B.C.	ESCALA: 1/400	VERSION: 01