15.00 10.00 5.00 ℄ 5.00 10.00 15.00

KM =7+280

CTerreno =171.31
CRasante =171.381

KM =7+260

CTerreno =171.01
CRasante =171.090

KM =7+240

CTerreno =170.69
CRasante =170.771

KM =7+220

CTerreno =170.38
CRasante =170.460

KM =7+200

CTerreno =170.04
CRasante =170.121

KM =7+180

CTerreno =169.72
CRasante =169.800

KM =7+160

CTerreno =169.40
CRasante =169.481

KM =7+140

CTerreno =169.08
CRasante =169.161

KM =7+120

CTerreno =168.78
CRasante =168.860

KM =7+100

CTerreno =168.45
CRasante =168.521

15.00 10.00 5.00 ℄ 5.00 10.00 15.00

KM =7+500

CTerreno =174.88
CRasante =174.961

KM =7+480

CTerreno =174.58
CRasante =174.660

KM =7+460

CTerreno =174.24
CRasante =174.321

KM =7+440

CTerreno =173.91
CRasante =173.991

KM =7+420

CTerreno =173.59
CRasante =173.671

KM =7+400

CTerreno =173.27
CRasante =173.351

KM =7+380

CTerreno =172.95
CRasante =173.030

KM =7+360

CTerreno =172.62
CRasante =172.701

KM =7+340

CTerreno =172.29
CRasante =172.371

KM =7+320

CTerreno =171.97
CRasante =172.051

KM =7+300

CTerreno =171.65
CRasante =171.730

15.00 10.00 5.00 ℄ 5.00 10.00 15.00

KM =8+080

CTerreno =183.89
CRasante =183.970

KM =8+060

CTerreno =183.60
CRasante =183.680

KM =8+040

CTerreno =183.35
CRasante =183.429

KM =8+020

CTerreno =183.05
CRasante =183.128

KM =8+000

CTerreno =182.76
CRasante =182.840

KM =7+980

CTerreno =182.49
CRasante =182.570

KM =7+960

CTerreno =182.22
CRasante =182.299

KM =7+940

CTerreno =181.92
CRasante =181.999

KM =7+920

CTerreno =181.59
CRasante =181.670

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO EL AHORCADO - SAYAN
Ing. Hilario Huerta Olivera
ESP EN TRAZO Y DISEÑO VIAL
C.I.P 43202

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO EL AHORCADO - SAYAN
Ing. Hilario Huerta Olivera
JEFE DE ESTUDIO
C.I.P. 43202

LAS SECCIONES TRANSVERSALES DEL Km. 7+510 al 7+900 CORRESPONDEN AL TRAMO DE LA INTERSECCION 01 - DESVIO A HUARAL.
VER LAMINAS 195 al 198

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Compañía de Minas Buenaventura

ASOCIACIÓN CIVIL "Promoviendo el Desarrollo Sostenible"

VERA & MORENO S.A. CONSULTORES DE INGENIERÍA
Av. José Leal 1526 - Lima 14 - Perú
Tel.:470-1310

JEFE DE PROYECTO:	ING. HILARIO HUERTA OLIVERA C.I.P. 43202
ESPECIALISTA:	ING. HILARIO HUERTA OLIVERA C.I.P. 43202
REVISOR:	ING. LUIS BENDEZÚ VELARDE C.I.P. 43296
PROCESÓ / DIBUJÓ:	GINO RAMOS NEYRA

APROBÓ:

REVISIONES

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO - EL AHORCADO - SAYÁN

PLANO: SECCIONES TRANSVERSALES KM 7+100 - KM 7+880

ESCALA: 1/200

FECHA: SETIEMBRE 2011

ST-10 | 61