

1. Fresado y Eliminación de Carpeto Asfáltico en Caliente espesor variable
2. Demarcado del área (área deteriorada + 15 cm. de holgura).
3. Corte y Eliminación de Carpeto Asfáltico Existente (e=variable).
4. Nivelación y Compactación Manual de la Base Granular Existente.
5. Imprimitación Asfáltica con Asfalto Diluido (MC-30)
6. Reposición de carpeto asfáltico con MAC (e=variable).

BACHEO SUPERFICIAL

DE	HASTA	CAIZADA DERECHA	CAIZADA IZQUIERDA
588+600	588+300	101.37 m2	0.00 m2
588+300	593+500	1832.36 m2	0.00 m2
593+500	603+000	3842.18 m2	0.00 m2
603+000	617+500	118.03 m2	0.00 m2
617+500	627+500	174.22 m2	1285.66 m2
627+500	642+000	32.52 m2	3035.07 m2
642+000	647+500	120.16 m2	15.05 m2
647+500	657+000	217.59 m2	43.63 m2
657+000	663+500	6437.34 m2	2231.59 m2
663+500	665+500	662.61 m2	0.00 m2
665+500	671+000	47.75 m2	5.02 m2
671+000	693+000	293.54 m2	770.11 m2
698+000	704+500	1.34 m2	0.00 m2
704+500	724+000	28.99 m2	26.25 m2
724+000	736+800	0.00 m2	7.00 m2


G.M.I.S.A.
 ING. JORGE YGNACIO MORALES GONZALEZ
 CIP: 59167
 Especialista en Suelos y Pavimentación


G.M.I.S.A.
 Ing. ANDRÉS ATREVALO CORTINA
 Jefe de Estudios
 CIP 20731

NOTAS


REVISIONES

REQ.	FECHA	DESCRIPCION	DBI.	DS.	JP	QP	QA	QT
A	06.ABR.13	EMITO PARA COORDINACION INTERNA
B	07.ABR.13	EMITO PARA APROBACION DEL CLIENTE
0	04.DIC.13	EMITO PARA CONSTRUCCION

REFERENCIAS

PLANO N°	RESERVA
...	...

PROFESIONAL RESPONSABLE


COVISOL
 NUMERO PLANO MANEJADO: ...
 No. Colección: ...

DIBUJO: ...
 EJE DISEÑO: ...
 EJE MUESTRO: ...
 CLIENTE: ...

PROYECTO: **COVISOL**
 AUTORIZACION DEL ESTUDIO DE MANEJO PERMANENTE DE LA CARRETERA...
 PARRISPERA NORTE - VA DE ENVÍEMIENTO TRILUJO
 TRATAMIENTO DE CALZADA
 TRAMO I