

# ANEXO 01

- CODIGO DE RUTA
- TRAYECTORIA
- PROGRESIVA INICIO \_FIN
- LONGITUD


SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO  
DEL CORREDOR VIAL: "EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACocha) - PTE. PALLAR – CHAGUAL -  
TAYABAMBA - PTE. HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PTE. PALLAR - CALEMAR Y TAYABAMBA  
- QUICHES-EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)

**CUADRO COMPARATIVO DE LONGITUD Y ANCHOS DE CALZADA SEGUN NIVELES DE INTERVENCION  
TRAMOS DE CARRETERAS COMPRENDIDOS**

SECTOR	TRAMO	RUTA	TIPO DE INTERVENCION	INFORMACION TDR				INFORMACION REPLANTEO						
				INICIO	FIN	KM	LONG. (KM)	ANCHO DE CALZADA PROMEDIO	INICIO	FIN	KM	LONG. (KM)	ANCHO DE CALZADA PROMEDIO	N° CARR.
I	Tramo 1	PE-10B	CONSERVACION	Laguna Sausacocha -	Puente Pallar	18+700	18.700	8.50	00+000	Puente Pallar	18+420	18.420	8.50	2.00
	Tramo 2	PE-10C	CONSERVACION	Puente Pallar	Puente Chagual	103+000	103.000	5.15	00+000	Puente Chagual	102+900	102.900	5.53	2.00
II	Tramo 3	PE-10C	CONSERVACION	Puente Chagual	Relamas	157+400	54.400	4.30	102+900	Relamas	156+800	53.900	4.44	1.00
	Tramo 4	PE-10C	CONSERVACION	Relamas	Subida a Mina Marsa	172+000	14.600	5.45	156+800	Subida a Mina Marsa	171+300	14.500	5.15	2.00
III	Tramo 5	PE-10C	MEJORAMIENTO	Subida a Mina Marsa	Buidibuyo	194+800	22.800	3.67	171+300	Buidibuyo	193+900	22.600	4.57	1.00
	Tramo 6	PE-10C	MEJORAMIENTO	Buidibuyo	Huayllillas	211+400	16.600	3.85	193+900	Huayllillas	210+400	16.500	4.07	1.00
IV	Tramo 7	PE-10C	MEJORAMIENTO	Huayllillas	Tayabamba	230+760	19.360	4.23	210+400	Tayabamba	229+500	19.100	4.61	1.00
	Tramo 8	PE-10C	CONSERVACION	Tayabamba	8 Km de Tayabamba	238+760	8.000	4.45	229+500	8 Km de Tayabamba	237+500	8.000	4.48	1.00
V	Tramo 9	PE-10C	CONSERVACION	8 Km de Tayabamba	Dv. S. de Challas	294+000	55.240	4.74	237+500	Dv. S. de Challas	290+860	53.360	4.79	1.00
	Tramo 10	PE-10C	MEJORAMIENTO	Dv. S. de Challas	Puente Mamahuaje	337+949	43.949	3.63	290+860	Puente Mamahuaje	334+766	43.906	4.83	1.00
VI	Tramo 11	PE-10B	MEJORAMIENTO	Puente Pallar	Fundo Convento	40+000	21.300	3.68	18+420	Fundo Convento	39+420	21.000	4.90	1.00
VII	Tramo 12	PE-10B	MEJORAMIENTO	Fundo Convento	Calemar	80+771	40.771	3.39	39+420	Calemar	79+585	40.165	4.38	1.00
VIII	Tramo 13	PE-12B	MEJORAMIENTO	Dv. Sinuas	Huayllabamba	21+200	21.200	3.61	00+000	Huayllabamba	21+250	21.250	3.30	1.00
	Tramo 14	PE-12B	MEJORAMIENTO	Huayllabamba	Quiches	79+000	57.800	3.24	21+250	Quiches	78+700	57.450	3.53	1.00
IX	Tramo 15	PE-12B	MEJORAMIENTO	Quiches	Miraflores	135+320	56.320	3.13	79+000	Miraflores	134+740	56.040	3.63	1.00
	Tramo 16	PE-12B	MEJORAMIENTO	Miraflores	Tayabamba	160+620	25.300	3.65	134+740	Tayabamba	159+902	25.162	4.60	1.00
XI	Tramo 17	PE-12C	MEJORAMIENTO	Miraflores	Emp. PE-10C	36+101	36.101	3.37	00+000	Emp. PE-10C	36+222	36.222	4.11	1.00
				<b>TOTAL</b>				<b>615.441</b>					<b>610.475</b>	


  
**Ing. José Guzmán Marro**  
 SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION  
 VIA SAUSACOCHA


  
**Ing. Gustavo Albuena Bermudez**  
 JEFE DE ESTUDIO


  
**Ing. Jorge La Vera Valdez**  
 GERENTE VIAL

SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORRECTOR VIAL - EMP. PEIN (LAGUNA SAUSACOCHA)-PTE. PALLAR-CHAGUAL-TAYABAMBA-PTE. HUACRACHUCO Y LOS RAJALES PTE. PALLAR-CALEMAR Y TAYABAMBA-QUICHES-BMP. PE-12 (DV. SIHUAS)